



Realizacja prac montażowych polegających na montażu dodatkowych nowych blach pierścienia obrzeżnego dna zbiornika i połączenie ich spoinami montażowymi (zewnątrznymi i wewnętrznymi) z dolną cargą płaszcza zbiornika a także przyspawanie dodatkowej wzmacniającej blachy pionowej na całym zewnętrznym obwodzie dolnej cargi płaszcza i połączenie jej spoinami z pierścieniem obrzeżnym dna zbiornika, oraz dostawę materiałów pomocniczych, w tym materiałów spawalniczych.