



- Montaż rurociągów technologicznych DN350 PN25 (czynnik roboczy benzyna) o długości ok. 380 m i włączenie ich do istniejącego układu technologicznego
- Montaż rurociągów technologicznych DN250 PN16 (czynnik roboczy benzyna) o długości ok. 420 m i włączenie ich do istniejącego układu technologicznego
- Montaż armatury technologicznej, w tym zasuw odcinających DN350 PN25 i DN250 PN16 z napędem elektrycznym w wykonaniu Ex